



V & G deelplan Klink Bekistingen B.V.

Versie: oktober 2013

Projectgebonden V&G-deelplan

De opdrachtgever ontvangt dit V&G-deelplan tegelijk met de offerte. De opdrachtgever geeft schriftelijk, vóór de opdrachtverstrekking, specifieke risicovolle omstandigheden voor dit project door aan Klink Bekistingen B.V. Klink Bekistingen B.V. zal de beheersmaatregelen bepalen en aan de opdrachtgever kenbaar maken, ruim voordat de buitendienst-medewerkers van Klink Bekistingen B.V. starten met hun werkzaamheden.

Voorlichting aan medewerkers op de bouwplaats

Dit V&G-deelplan vormt de inventarisatie en evaluatie van de risico's die de werkzaamheden van de buitendienstmonteurs van Klink Bekistingen B.V., tijdens hun aanwezigheid op de bouwplaats, voor derden en henzelf op de bouwplaats met zich mee kunnen brengen.

Klink Bekistingen B.V. en derden worden vóór aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever geïnformeerd (schriftelijk) over de werkzaamheden en de afgesproken regels op de werklocatie aan de hand van de werkopdracht.

De opdrachtgever zal toezien op de handhaving van dit V&G-deelplan.

Bedrijfshulpverlening

De opdrachtgever zal voorzien in BHV-medewerkers en BHV-plan.

Instructie gebruikers

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de gebruikers van het materieel, geleverd door Klink Bekistingen B.V., voor aanvang van hun werkzaamheden, op de hoogte zijn van de wijze van gebruik en de geldende veiligheidsregels. Klink Bekistingen B.V. verstrekt bij levering op de bouwplaats de voor het project benodigde handleidingen.

Algemeen gebruik van middelen en werkwijzen

- Ten behoeve van de werkzaamheden mag alleen gebruik gemaakt worden van door de opdrachtgever goedgekeurde middelen en door Klink Bekistingen B.V. verstrekte middelen.
- De buitendienst-medewerkers van Klink Bekistingen B.V. zullen hun werkzaamheden uitvoeren volgens en zich conformeren aan de geldende Arbo veiligheid normen en regels.
- De buitendienstmonteurs van Klink Bekistingen B.V. zullen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen en verblijfsruimte van de opdrachtgever.

PBM-set van de buitendienst-medewerkers

De volgende PBM behoren tot de standaarduitrusting van de buitendienstmonteurs van Klink Bekistingen B.V.:

- 1 set life-lines incl. gordel
- Veiligheidsbril
- Overall
- Doorwerkkleding (wind/waterdicht; thermisch isolerend)
- Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen
- Gehoorbeschermers
- Kniebeschermers
- Lashelm / Laskap
- Veiligheidshelm
- Werkhandschoenen (ook thermisch isolerende)

Clausule

Dit V&G-deelplan is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Voorstellen tot verbetering dienen te worden doorgegeven aan:

Klink Bekistingen B.V., Postbus 19, 7950 AA, Staphorst

Email: info@klinkbv.nl



V & G deelplan

Klink Bekistingen B.V.

Versie: oktober 2013

Werkzaamheden	Risico's	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Verantwoordelijk
1 alle	valgevaar	ernstig, mogelijk dodelijk letsel	<p>werken op door opdrachtgever goedgekeurde werkplek, binnen de aaneengesloten beveiliging;</p> <p>zo nodig aanlijning, (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set);</p> <p>voorzien in geborgde ladders met voldoende overlengte (1 m1)</p>	<p>opdrachtgever</p> <p>bekistingmonteur</p> <p>opdrachtgever</p>
2 alle	vallende voorwerpen	ernstig, mogelijk dodelijk letsel	<p>dragen bouwhelm (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set);</p> <p>dragen veiligheidsschoenen (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set)</p>	<p>bekistingmonteur</p> <p>bekistingmonteur</p>
3 alle	(om)vallen van bekistingen en/of onderdelen hiervan	ernstig, mogelijk dodelijk letsel	<p>dragen bouwhelm (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set);</p> <p>goedgekeurd hijsgereedschap en toebehoren (visuele inspectie voor gebruik);</p> <p>correct aanpakken hijslast en gebruik tweesprong en/of viersprong;</p> <p>buiten bereik hijslast blijven;</p> <p>“sturen” van hijslast middels touwen;</p> <p>vlakke en harde ondergrond op de montageplaats;</p> <p>borgen (eind-)wandbekisting middels stormkettingen / spanbanden</p>	<p>bekistingmonteur</p> <p>kraanmachinist</p> <p>bekistingmonteur en opdrachtgever</p> <p>bekistingmonteur</p> <p>bekistingmonteur</p> <p>opdrachtgever</p> <p>bekistingmonteur en opdrachtgever</p>
4 alle	alle overige letsels	oogletsel; snijwonden; (infectiegevaar); stoten, beknellen, etc.	<p>gebruik veiligheidsbril, handschoenen, laskappen, veiligheidsschoenen (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set);</p> <p>schoon/ordelijk houden werkplek;</p> <p>organisatie bedrijfshulpverlening</p>	<p>bekistingmonteur</p> <p>personeel op de bouwplaats</p> <p>opdrachtgever</p>
5 alle	lichamelijke belasting	schade aan het houdings- en bewegingsapparaat;	<p>gebruik van hulpmiddelen, waaronder hijskranen, bouwliften etc.;</p> <p>veilige bereikbaarheid werkplek met servicebus;</p> <p>begaanbare toegang: grondverharding;</p> <p>geschikte werkkleding (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set);</p> <p>kniebeschermers bij langdurige werkzaamheden op de knieën (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set)</p>	<p>opdrachtgever</p> <p>opdrachtgever</p> <p>opdrachtgever</p> <p>bekistingmonteur</p> <p>bekistingmonteur</p>

Werkzaamheden	Risico's	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Verantwoordelijk
6 alle	weers-omstandigheden (koude, warmte, regen e.d.)	klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat; vermindering weerstand huidafwijkingen door zonlicht; bevangen door hitte in tunnels	regen-/doorwerkkleding (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set); gebruik kunnen maken van verwarmde bouwkeet dragen van werkkleding; natuurlijke ventilatie in tunnelbekisting (geopende afdichtingszeilen bij werkzaamheden in de tunnelbekisting)	bekistingmonteur opdrachtgever bekistingmonteur opdrachtgever
7 alle	werkdruk/ stress	psychische klachten, maagklachten, hartklachten	goede afspraken rondom tijdsplanning; bekendmaken van aanspreekpersonen voor planning, afroep etc.	opdrachtgever opdrachtgever
8 alle werkzaamheden met elektrisch handgereedschap en tijdens lassen	elektrocutie brandgevaar / vonkenregen oogletsel	stroomstoot, hinder door lekspanning vlamvatten oliën, gastank, kleding, hout e.d.	jaarlijkse keuring elektrische handgereedschappen (eigendom Klink) conform NEN 3140; waarschuwing lekspanning tijdens regenachtig weer; brandbestrijdingsmiddelen als onderdeel bedrijfshulpverlening; geen vonken/vuur binnen het hekwerk dat de gastank omgeeft; niet in vonkenregen/lasboog kijken; dragen veiligheidsbril/laskap (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set); organisatie bedrijfshulpverlening	Klink opdrachtgever opdrachtgever bekistingmonteur bekistingmonteur en opdrachtgever bekistingmonteur opdrachtgever
9 alle werkzaamheden met elektrisch handgereedschap, lassen, hameren	lawaai 90-110 dB (A)	lawaaidoofheid, geluidsoverlast	dragen gehoorbescherming (voor bekistingmonteur: standaard in PBM-set); CE-markering gereedschappen; aanduiding op bouwplaats middels bord	bekistingmonteur bekistingmonteur opdrachtgever
10 alle werkzaamheden met slijptollen, slagmoersleutels en ratels	hand-/armtrillingen	schade aan gewrichten, pezen en zenuwen	onderhoud gereedschap; afwisseling in werkzaamheden	leverancier bekistingmonteur
11 lassen	inademen lasrook	longziekten	lassen in de open lucht; alleen lassen bij voldoende ventilatie	bekistingmonteur opdrachtgever